GMINA ŻYRAKÓW
woj. podkarpackie
nr ident. 851661091
NIP 872-22-22-062

Niniejsze pismo
zostało zamieszczone na stronie internetowej
Urzędu Gminy w Żyrakowie w dniach
od 12.10.2020 do .....
.....
(podpis)

Niniejsze pismo
wywieszone było na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy w Żyrakowie w dniach
od 12.10.2020 do .....
.....
(podpis)

Żyraków, dnia 12-10-2020r.

Gmina Żyraków
IiGK.271.9.2020

ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: ***„BUDOWĘ BUDYNKU KULTURALNO-OŚWIATOWEGO W ZAWIERZBIU – ETAP II."***

Gmina Żyraków działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuje, iż od Wykonawcy wpłynęło zapytanie do SIWZ. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami poniżej.

Pytanie 1:
Brak rysunków instalacji elektrycznej w tym schematu rozdzielni
Odpowiedź:
Rysunki instalacji elektrycznej wraz ze schematem rozdzielni znajduje się w załączeniu do niniejszego pisma.

Pytanie 2:
Brak rysunku zestawienia stolarki drzwiowej
Odpowiedź:
Zestawienie stolarki drzwiowej znajduje się w załączeniu do niniejszego pisma.

Pytanie 3:
Brak informacji o rodzaju, kolorystyce wykładzin, płytek gresowych
Odpowiedź:
Kolorystyka płytek gresowych: preferuje się odcienie szarości. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany koloru na etapie realizacji robót budowlanych, jeżeli wybrany wykonawca zaproponuje paletę kolorów w obrębie zaoferowanej ceny.
Kolorystyka wykładzin:
- sala nr 114 przeznaczona będzie na funkcjonowanie przedszkola: preferuje się zastosowanie przynajmniej 4 kolorów: w tym: pomarańczowy, zielony, niebieski, odcienie szarości.
- w pozostałych pomieszczeniach: odcienie szarości.
Rodzaj wykładzin PCV:
- heterogeniczna
- grubość całkowita min. 2 mm
- dopuszczona do stosowania w placówkach szkolnych, przedszkolach i obiektach użytku publicznego.

Pytanie 4:
Brak rysunków konstrukcyjnych wykonania przebicia w stropie.
Odpowiedź:
Rysunek znajduje się w załączeniu do niniejszego pisma.

Pytanie 5:
Brak parametrów technicznych windy towarowej.
Odpowiedź:
Parametry windy towarowej:
1) Wymiary dopasować do zaprojektowanego szybu windowego
2) Seria/typ: Z
3) Dwie osobne komory – separacja przewożonych towarów
4) Drzwi po obu stronach windy

Urząd Gminy Żyraków, Żyraków 137, 39-204 Żyraków,
tel. 14 680 71 21, fax. 14 680 71 24, www.zyrakow.pl, gmina@zyrakow.pl

Realizując wymagania określone w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO) zawiadamiamy, że szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy Żyraków pod adresem www.zyrakow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Żyraków. Poza tym w każdej chwili można skontaktować się z IOD Urzędu Gminy Żyraków, który udzieli Państwu wyczerpujących informacji w zakresie przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych

5) Obudowa p. poż.
6) Klapa dymowa nad windą.

Pytanie 6:

Brak parametrów technicznych krzesła schodowego.

Odpowiedź:

Parametry krzesła przyschodowego dla osób niepełnosprawnych i starszych:

1) Montaż na schodach wielobiegowych
2) Wymiary i rodzaj systemu dostosować do istniejącej klatki schodowej (zgodnej z projektem)
3) Obciążenie do 130 kg
4) Prowadnica elektryczno-zębatkowa

Pytanie 7:

Brak pozycji kosztorysowej dotyczącej montażu podokienników wewnętrznych.

Odpowiedź:

W kosztorysie ofertowym należy uwzględnić pozycję dodatkową:

Podstawa wyceny	*Opis robót*	*jm*	*ilość*
KNRW 202/2119/4 (2) analogia	Parapety wewnętrzne z konglomeratów kamiennych szerokość 24cm	mb	55

Pytanie 8:

Czy projektowane wentylacje na piętrze zostały wykonane czy należy je wliczyć do oferty? Jeśli, brak w przedmiarze pozycji kosztorysowej dotyczącej tych robót.

Odpowiedź:

Nie należy wliczać do oferty robót związanych z przewodami wentylacyjnymi.

Pytanie 9:

Pozycja nr 2, 4 przedmiaru budowlanego dotyczy tynkowania i malowania sufitu w ilości – 485,840 m2 oraz pozycja nr 9 dotyczy wykonania sufitu podwieszanego kasetonowego w ilości – 485,840 m2. Nasuwa się zatem pytanie czy należy wytynkować i pomalować sufity, a następnie wykonać na nich sufit podwieszany kasetonowy?

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje przedmiar robót ogólnobudowlanych poprzez:

1) Usunięcie pozycji nr 2 w rozdziale 1, element 1.1;
2) Usunięcie pozycji nr 4 w rozdziale 1, element 1.1;
3) Zmianę ilości obmiarowej dla robót dotyczących gruntowania powierzchni w pozycji nr 3 w rozdziale 1, element 1.1 z 1409,78 m^2 na 923,94 m^2.

Z up. Wójta
mgr Grzegorz Reguła
Zastępca Wójta

Do zamieszczenia:
- strona internetowa
- a/a

Urząd Gminy Żyraków, Żyraków 137, 39-204 Żyraków,
tel. 14 680 71 21, fax. 14 680 71 24, www.zyrakow.pl, gmina@zyrakow.pl

Realizując wymagania określone w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO) zawiadamiamy, że szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy Żyraków pod adresem www.zyrakow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Żyraków. Poza tym w każdej chwili można skontaktować się z IOD Urzędu Gminy Żyraków, który udzieli Państwu wyczerpujących informacji w zakresie przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych