GMINA ŻYRAKÓW
woj. podkarpackie
nr ident. 851661091
NIP 872-22-22-062

Niniejsze ..... wywieszone było na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Żyrakowie w dniach od 18.11.2020 do .....
(podpis)

Niniejsze ..... zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Żyrakowie w dniach od 18.11.2020 do .....
(podpis)

Żyraków, dnia 18-11-2020r.

Gmina Żyraków
IiGK.271.12.2020

ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

Niniejsze ..... zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Żyrakowie w dniach od ..... do .....
(podpis)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: ***„Budowę budynków zaplecza sportowego dla LKS w Straszęcinie i Wiewiórce".***

Gmina Żyraków działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) informuje, iż od Wykonawcy wpłynęły zapytania do SIWZ. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami poniżej.

Pytanie 1:
Podane w przedmiarach br. elektrycznej ilości w niektórych pozycjach (łączniki, oprawy, gniazda) różnią się od ilości wynikającej z udostępnionej dokumentacji technicznej. Prosimy o informację, czy zamawiający wyraża zgodę na modyfikację ilości w/g dokumentacji czy wyceniać przy ilościach wynikających z przedmiarów?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację ilości przedmiarowych. Kosztorys ofertowy należy przygotować zgodnie z przedmiarami robót z uwzględnieniem odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawców.

Pytanie 2:
W przedmiarze na instalacje w szatni Straszęcin są ujęte roboty zewnętrzne dotyczące oświetlenia boisk. Zamawiający nie załączył żadnych informacji (dokumentacji) dotyczących przedmiotowego oświetlenia - nie ma możliwości rzetelnej wyceny. Prosimy o udostępnienie dokumentacji dotyczącej zakresu oświetlenia boisk.
Odpowiedź:
Proszę wycenić roboty zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie 3:
Proszę o określenie jaki rodzaj, technologię okładziny ściennej (tynków) należy przyjąć na ścianach wewnętrznych.
Odpowiedź:
Proszę wycenić roboty zgodnie z przedmiarem robót. Należy wykonać tradycyjne tynki cementowo-wapienne.

Pytanie 4:
W związku z ogłoszonym przez Państwa przetargiem: Budowa budynków zaplecza sportowego dla LKS w Straszęcinie i Wiewiórce proszę o uszczegółowienie opisu ogrodzenia przewidzianego do wykonania w ramach budowy zaplecza sportowego w Straszęcinie według pozycji 125 i 126 przedmiaru.
Czy ogrodzenie ma być wykonane z podmurówką?
Czy podana wysokość 1,5 m i 2,0m jest całkowitą wysokością ogrodzenia wraz z podmurówką?
Odpowiedź:
Ogrodzenia objęte poz. 125 i 126 przedmiaru budowlanego budynku zaplecza sportowego dla LKS w Straszęcinie nie obejmują wykonania podmurówki. W ramach pozycji należy zamontować kompletne ogrodzenie tj. słupki, uchwyty, panele wraz z montażem oraz niezbędnymi materiałami w postaci betonu na

obsadzenie słupków, śrub nakrętek itp. Wysokość 1,5 m i odpowiednio 2,0 m odnosi się do wysokości panelu ogrodzeniowego zgodnie z opisem do pozycji przedmiarowych.

Pytanie 5:
W przedmiarze branży budowlanej dla zadania nr 2 (Straszęcin) ujęto element nr 5 ogrodzenie. Zgodnie z opisem technicznym punkt 4.3 nie przewiduje się ogrodzenia w ramach projektu. Prosimy o informację czy ww. element należy wykonać dla tego zadania
Odpowiedź:
Ogrodzenie jest objęte przedmiotem zamówienia i należy je wykonać zgodnie z przedmiarem robót.

Zamawiający ustala hierarchię dokumentów stanowiących opis przedmiotu zamówienia od najważniejszych:
1. Przedmiary robót
2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
3. Projekt budowlany

Pytanie 6:
W załączonym przedmiarze branży budowlanej dla zadania nr 2 (Straszęcin) pozycja 19 ujęto styropian ekstudowany gr. 5cm. Zgodnie z opisem technicznym punkt VII e należy wykonać izolacje gr. 10cm. Prosimy o uzupełnienie pozycji przedmiarowych wraz z podaniem podstaw wyceny i ilości przedmiarowych
Odpowiedź:
Skalkulować zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie 7:
W załączonym przedmiarze branży budowlanej dla zadania nr 2 (Straszęcin) element 3.6 elewacje ujęto ocieplenie ścian styropianem gr 12cm. Zgodnie z opisem technicznym punkt VII f należy wykonać izolacje cieplną styropianem gr. 14cm. Prosimy o uzupełnienie pozycji przedmiarowych wraz z podaniem podstaw wyceny i ilości przedmiarowych
Odpowiedź:
Skalkulować zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie 8:
Brak w przedmiarach (zadanie nr 2 LKS w Straszęcinie) nakładów na wykonanie podbudowy z betonu B10 gr 10cm ujętej w opisie technicznym punkt VII 2a. Prosimy o uzupełnienie pozycji przedmiarowych wraz z podaniem podstaw wyceny i ilości przedmiarowych
Odpowiedź:
Patrz pozycja nr 10 przedmiaru robót.

Pytanie 9:
Z załączonym przedmiarze branży budowlanej dla zdania nr 2 (Straszęcin) pozycja 89-90 ujęto warstwy wyrównawcze pod posadzki. Suma tych pozycji daje grubość 30mm. W opisie technicznym punkt VII 2b ujęto 4,5cm. Prosimy o uzupełnienie pozycji przedmiarowych wraz z podaniem podstaw wyceny i ilości przedmiarowych
Odpowiedź:
Patrz odpowiedź na pytanie nr 10 z dnia 16.11.2020r.

Pytanie 10:
Prosimy o sprecyzowanie tynku jaki ma zostać wykonany na elewacji LKS w Straszęcinie. Tynk silikonowy czy silikatowy
Odpowiedź:
Należy skalkulować tynk silikatowy.

Pytanie 11:
Brak w przedmiarach dla zadania nr 2 (Straszęcin) parapetów zewnętrznych, które ujęto w opisie technicznym punkt VII. Prosimy o uzupełnienie pozycji przedmiarowych wraz z podaniem podstaw wyceny i ilości przedmiarowych
Odpowiedź:
Patrz pozycja nr 81 i 82 przedmiaru robót ogólnobudowlanych.

Pytanie 12:
Prosimy o dołączenie do dokumantacji zestawienia stolarki otworowej dla zadania nr 2 (LKS w Straszęcinie)
Odpowiedź:
Patrz odpowiedź na pytanie nr 20 z dnia 16.11.2020r.

Pytanie 13:
Ze względu na rozbierzności pomiedzy przedmiarem branży budowalej (element 2,8), a opisem technicznym (punkt VI) dla zadania nr 2 (Straszęcin) dotyczące wykonania stropu, prosimy o sprecyzowanie technologii w jakiej ma zostać on wykonany. Jako strop akermana czy żelbetowy. Prosimy o uzupełnienie pozcyjci przedmiarowych wraz z podaniem podstaw wyceny i ilości przedmiarowych
Odpowiedź:
Należy skalkulować strop żelbetowy zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie 14:
W załączonym przedmiarze branży budowlanej dla zadania nr 1 (LKS w Wiewiórce) pozycja nr 16 ujęto styropian ekstrudowany gr 5cm. Zgodnie z opisem technicznym punkt VII e należy wykonać izolacje gr. 10cm. Prosimy o uzupełnienie pozycji przedmiarowych wraz z podaniem podstaw wyceny i ilości przedmiarowych
Odpowiedź:
Należy skalkulować zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie 15:
W załączonym przedmiarze branży budowlanej dla zadania nr 1 (LSK w Wiewiórce) element 2.6 ujęto ocieplenie ścian styropianem gr. 12cm. Zgodnie z opisem technicznym punkt VIII f należy wykonać izolacje cieplną styropianem gr 14cm. Prosimy o uzupełnienie pozcycji przedmiarowych wraz z podaniem podstaw wyceny i ilości przedmiarowych
Odpowiedź:
Należy skalkulować zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie 16:
Brak w przedmiarach (zadanie nr 1 LKS w Wiewiórce) nakładów na wykoananie podbudowy z betonu B10 gr. 10cm ujętej w opisie technicznym punkt VII 2a. Prosimy o uzupełnienie pozycji przedmiarowych wraz z podaniem podstaw wyceny i ilości przedmiarowych
Odpowiedź:
Patrz poz. nr 7 przedmiaru robót ogólnobudowlanych.

Pytanie 17:
Prosimy o sprecyzowanie tynku jaki ma zostać wykonany na elewacji LKS w Wiewiórce. Tynk silikonowy czy silikatowy
Odpowiedź:
Należy skalkulować tynk silikonowy.

Pytanie 18:
Brak w przedmiarach dla zadania nr 1 (LKS w Wiewiórce) parapetów zewnętrznych. Prosimy o uzupełnienie pozycji przedmiarowych wraz z podaniem podstaw wyceny i ilości przedmiarowych
Odpowiedź:
Patrz poz. nr 78 i 79 przedmiaru robót ogólnobudowlanych.

Pytanie 19:
Prosimy o dołączenie do dokumentacji zestawienia stolarki otworowej dla zadania nr 1 (LKS w Wiewiórce)
Odpowiedź:
Patrz odpowiedź na pytanie nr 20 z dnia 16.11.2020r.

Pytanie 20:

Ze względu na rozbierzności pomiedzy przedmiarem branży budowlanej (element 1.4), a opisem technicznym (punkt VI) dla zadania nr 1 (LKS w Wiewiórce) dotyczące wykonania stropu, prosimy o sprecyzowanie technologii wykonania ww. elementu. Strop żelbetowy czy akermana. Prosimy o uzupełnienie pozycji przedmiarowych wraz z podaniem podstaw wyceny i ilości przedmiarowych

Odpowiedź:

Należy skalkulować strop żelbetowy zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie 21:

Dla zadania numer 1 (LKS w Wiewiórce) brak w przemiarach nakładów rusztowania niezbędne do wykoanania elewacji. Prosimy o uzupełnienie pozycji przedmiarowych wraz z podaniem podstaw wyceny i ilości przedmiarowych

Odpowiedź:

Dodaje się następującą pozycję przedmiaru robót ogólnobudowlanych w dziale „Elewacja": Kalkulacja indywidualna: Rusztowania – 1 kpl.

Pytanie 22:

Dla zadania nr 2 (LKS w Straszęcinie) brak w przedmiarach nakładów na rusztowania niezbędne do wykoanania elewacji. Prosimy o uzupełnienie pozycji przedmiarowych wraz z podaniem podstaw wyceny i ilości przedmiarowych

Odpowiedź:

Dodaje się następującą pozycję przedmiaru robót ogólnobudowlanych w dziale „Elewacja": Kalkulacja indywidualna: Rusztowania – 1 kpl.

Z up. Wójta
mgr Grzegorz Reguła
Zastępca Wójta

Do zamieszczenia:
- strona internetowa
- a/a